
BRIVEY
HOUSE

MODELO **URBANO**



Vivienda: 42 m2 Deck: 8 m2	**45 días**

MODELO **URBANO**



CORTE PERSPECTIVADO SUPERIOR

BRIVEY COMPANY

MODELO **URBANO**



VIVIENDA

Cimiento en platea de hormigón de 15 cm con un refuerzo perimetral de 20 cm de ancho, o la opción sobre pilote de hormigón.

Revestimiento de pisos en madera.

Paredes exteriores de 18 cm de ancho, paredes interior 12 cm, compuestas de los siguientes materiales estructura en Eucaliptus seco y con tratamiento anti-plagas.

Composición de Paredes: exterior chapones de fibrocemento de 1,2 x 2,4 pintado con pintura texturada e impermeabilizante / tyvek/ fenólico estructural de 12 mm CCX eucaliptus/ Bastidores de 2” X 4” en eucaliptus / aislante térmico y acústico ignífugo 50 mm /interior Yeso de 12 mm pintados de blanco, opción de revestimiento en interior o exterior en madera.

Sobre-mesada de cocina(salpicadero) y baño fibrocemento interior y revestimiento.

Techo: tirantería en eucaliptus de 2 x 6, 3 x 6, 3x 9 lustrado y de color natural/ cielorraso en lambriplac o liso pintado en blanco o color natural / aislante termo- acústico /chapa calibre N° 26 color.

BRIVEY
COMPANY

VIVIENDA

Electricidad presupuestada como base, 12 tomas, 14 luces, 2 tv cable, 1 entrada de teléfono, 1 entrada de 220 monofásica, 1 tablero, firma de técnico para provisoria y definitiva y colocación de Artefactos.

Sanitaria presupuesto Base, PVC de 1 baños, 1 Cocina y lavadero, caños de agua para cada servicio, 2 cámaras de 60 x 60 y 3 cámaras de 20 X 20 de hormigón. Una canilla exterior, ventilaciones y aspiraciones correspondientes. Cada servicio tendrá llave de paso de agua caliente y Fría. Incluye materiales de sanitaria en PVC y termofusión con sifón aprobado e Interceptor de grasa aprobado. Colocación de artefactos de baño.

Carpintería incluida en el presupuesto, Puerta de entrada, Puerta interior hojas corredizas en madera o puertas interior con marco de eucaliptus 2" y hoja enchapada 2" de espesor, Muebles de cocina en melaminico, Placares en melaminico 2 x 2.40x 0.60 (corredizo o Batiente) y muebles de baño con bacha sin grifería.

Aberturas alta prestación en Aluminio, existe la opción de color madera o blanco. (tiene una variación de precio de un 15 % más)

Calefactor a leña de bajo consumo para 50 m2.

Este presupuesto no tiene contemplado, aires acondicionados, artefactos de baño ni eléctricos, electrodomésticos, mobiliario, calefacción integral desde el calefactor a leña, Loza radiante eléctrica, parquizado exterior, trabajos de retro en caso de necesitarlos, ni caminería interna.
Todos estos adicionales se pueden presupuestar según las necesidades y solicitudes del cliente.

DECK EXTERIOR

Base de hormigón en pilotes, madera de pino curado para deck.



www.briveycompany.com